


SZCZEGÓŁ A-A

1:5



- 1 - Vinyloestrowa, dwuskładnikowa zaprawa żywiczna S-IRV,
 2 - Pręt stalowy częściowo nagwintowany oraz częściowo karbowany - KOTWA PRO stal A4 $\varnothing 23 \times 220 \text{ mm}$,
 3 - Nakrętka i podkładka A4.

- A - grubość warstwy fakturowej ściany warstwowej - 60 mm,
 B - grubość warstwy izolacyjnej ściany warstwowej - 80 mm,
 C - grubość warstwy nośnej ściany warstwowej - 150 mm (min. 80 mm), osłonowej ściany - 120 mm

UWAGI:

- Konstrukcję i grubości warstw betonu oraz ilość i wymiary płyt warstwowych należy potwierdzić przed dokonaniem zamówienia łączników wklejanych. Jeśli konstrukcja płyt okaże się inna niż założona w dokumentacji należy skontaktować się z projektantem.
- Rysunek rozpatrywać wraz z opisem technicznym.

EKOPROBUD
Firma projektowo-wykonawcza

EkoProBud
 Biuro projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65
 tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl

ADRES INWESTYCJI: **Budynek mieszkalny wielorodzinny
 os. T. Kościuszki 109
 43-170 Łaziska Górne**

TYTUŁ: **PROJEKT WZMOCNIENIA ŚCIAN WARSTWOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO
 WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA OS. T. KOŚCIUSZKI 109 W ŁAZISKACH GÓRNYCH**

SZCZEGÓŁ MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW

KONSTRUKCJA PROJEKTOWAŁ:	inż. Z. Kogut nr upr. SLK/BD/3790/01	PODPIS:	05-2022
		PODPIS:	SKALA: 1:50
OPRACOWANIE:	mgr inż. N. Kajtoch	PODPIS:	NR RYS.
KIEROWNIK BIURA:	dr inż. T. Muzyczuk	PODPIS:	6