


SZCZEGÓŁ A-A  
1:5



- 1 - Vinyloestrowa, dwuskładnikowa zaprawa żywiczna S-IRV,  
2 - Pręt stalowy częściowo nagwintowany oraz częściowo karbowany - KOTWA PRO stal A4  $\varnothing 23 \times 220 \text{ mm}$ ,  
3 - Nakrętka i podkładka A4.

A - grubość warstwy fakturowej ściany warstwowej - 60 mm,  
B - grubość warstwy izolacyjnej ściany warstwowej - 80 mm,  
C - grubość warstwy nośnej ściany warstwowej - 150 mm (min. 80 mm), osłonowej ściany - 120 mm

**UWAGI:**

- Konstrukcję i grubości warstw betonu oraz ilość i wymiary płyt warstwowych należy potwierdzić przed dokonaniem zamówienia łączników wklejanych. Jeśli konstrukcja płyt okaże się inna niż założona w dokumentacji należy skontaktować się z projektantem.
- Rysunek rozpatrywać wraz z opisem technicznym.



**EkoProBud**  
Biuro projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65  
tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl

ADRES INWESTYCJI: **Budynek mieszkalny wielorodzinny  
os. T. Kościuszki 106  
43-170 Łaziska Górne**

TYTUŁ:  
**PROJEKT WZMOCNIENIA ŚCIAN WARSTWOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO  
ZLOKALIZOWANEGO NA OS. T. KOŚCIUSZKI 106A-106D W ŁAZISKACH GÓRNYCH**

**SZCZEGÓŁ MONTAŻU ŁĄCZNIKÓW**

KONSTRUKCJA PROJEKTOWAŁ:	<b>inż. Z. Kogut</b> nr upr. SLK/BD/3790/01	PODPIS:	05-2022
		PODPIS:	SKALA: 1:50
OPRACOWANIE:	<b>mgr inż. N. Kajtoch</b>	PODPIS:	NR RYS.
KIEROWNIK BIURA:	<b>dr inż. T. Muzyczuk</b>	PODPIS:	<b>6</b>